

Nome da empresa:

C.N.P.J.:

Endereço:

Data do orçamento:

Validade do orçamento:

Obra - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MURO DO DEPÓSITO JUDICIAL DA C. DE CAMPINA GRANDE

ITEM	DESCRIÇÃO	QDADE	UNID.	PR.UNIT.
1	INSTALAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			
1.1.1	TAXA E LICENCAS (ART / PREFEITURA)	1	UN	
1.1.2	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR	120	H	
1.1.3	MESTRE DE OBRAS	480	H	
	TOTAL DO SubItem 1.1			
1.2	PRELIMINARES			
1.2.1	LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOCAO DE COBERTURA VEGETAL	500,7	M2	
1.2.2	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	10	M2	
	TOTAL DO SubItem 1.2			
	TOTAL DO Item 1			
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2.1	RETIRADA DE CERCA ELETRICA	50,07	M	
2.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	14,27	M3	
2.3	DEMOLICAO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO	26,8	M2	
	TOTAL DO Item 2			
3	MOVIMENTO DE TERRA			
3.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,50M	19,26	M3	
3.2	REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO, EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM.	5,78	M3	
	TOTAL DO Item 3			
4	INFRAESTRUTURA			
4.1	FUNDAÇÃO			
4.1.1	CONCRETO MAGRO 1:4:8 COM PREPARO MANUAL M3	0,7	M3	
4.1.2	CONCRETO CICLOPICO COM CONCRETO DE FCK=20MPA E 30% DE PEDRA DE MAO	9,62	M3	
4.1.3	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	9,62	M3	
4.1.4	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	9,41	M3	
	TOTAL DO SubItem 4.1			
	TOTAL DO Item 4			
5	ESTRUTURA			

5.2	PILARES			
5.2.1	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	6,95	M3	
5.2.2	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	6,95	M3	
5.2.3	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	47,37	M2	
5.2.4	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	482,43	KG	
5.2.5	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	111,54	KG	
	TOTAL DO SubItem 5.2			
5.3	CINTAS			
5.3.1	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	4,25	M3	
5.3.2	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	4,25	M3	
5.3.3	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	52,9	M2	
5.3.4	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	143,27	KG	
5.3.5	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	78,36	KG	
	TOTAL DO SubItem 5.3			
	TOTAL DO Item 5			
6	ALVENARIA			
6.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EMARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	86,75	M2	
6.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM	59,6	M2	
	TOTAL DO Item 6			
7	REVESTIMENTO			
7.1	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	306,83	M2	

7.2	REBOCO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRACO T5 - 1:2:8 (CIMENTO/ CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM	306,83	M2	
	TOTAL DO Item 7			
8	PINTURA			
8.1	PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, TRES DEMAOS	306,83	M2	
	TOTAL DO Item 8			
9	PISO			
9.1	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL	26,8	M2	
9.2	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	26,8	M2	
	TOTAL DO Item 9			
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
10.1	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CERCA ELÉTRICA INDUSTRIAL, COM ESPASSAMENTO MÉDIO DE 2,40M ENTRE AS HASTES, COM 06 ISOLADORES, INCLUSIVE CENTRAL RGC E CONTROLE, ACESSORIOS E INSTALAÇÃO	1	UN	
	TOTAL DO Item 10			
11	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA			
11.1	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	23,53	M3	
11.2	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	23,53	M3	
	TOTAL DO Item 11			
	TOTAL DA Obra			

IDE-PB

PR. TOTAL

[illegible]

[illegible]

[illegible]