


Zimbra

comilic@tjpb.jus.br

Esclarecimento 06 - CC nº 001-2023 - WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA**De :** Alessandra <orcamento@walterlopes.eng.br>

ter., 04 de jul. de 2023 15:35

Assunto : Esclarecimento 06 - CC nº 001-2023 - WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA 2 anexos**Para :** comilic@tjpb.jus.br**Cc :** 'Orçamento' <orcamento1@walterlopes.eng.br>

Ref.: Esclarecimento 06 - CC nº 001-2023 - WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA

Att: Comissão de Licitação

Obra: Contratação de Serviços de Execução da Obra de Construção do Fórum Juiz Manoel Pereira do Nascimento e Depósito Judicial da Comarca de Picuí/PB.

Boa tarde,

Senhores analisando a planilha orçamentária versus projeto não verificamos o item de ESCORAMENTO DE VIGAS E LAJES, onde esse custo foi considerado, no orçamento só temos:

SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES.	m ²	184,94
SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	22,58

Alessandra CaetanoEng^a Civil Orçamentista/Seg.Trabalho

CREA 6.600-D/MA

((81) 9.9904-0323

+ orcamento@walterlopes.eng.brNão contém vírus. www.avast.com



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
Comissão de Licitação

Processo Administrativo nº 2022147613

Requerente – Gerência de Engenharia e Arquitetura

Assunto – Esclarecimento 06 - CC nº 001-2023 - WALTER LOPES (Concorrência 001/2023)

Em resposta ao pedido de esclarecimento enviado por esta empresa, em 04/07/2023 (15:35h), informamos o esclarecimento da Gerência de Engenharia e Arquitetura a seguir:

Pergunta:

Senhores analisando a planilha orçamentária versus projeto não verificamos o item de ESCORAMENTO DE VIGAS E LAJES, onde esse custo foi considerado, no orçamento só temos:

SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES.	m ²	184,94
SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	22,58

Doc. 1 – Parte do pedido de esclarecimento da empresa Walter Lopes Engenharia Ltda

Resposta:

O questionamento foi acerca do escoramento de vigas e lajes. A Gerência de Engenharia e Arquitetura informa que os equipamentos para escoramentos estão detalhados na Planilha Orçamentária Analítica nos itens mencionados no questionamento, conforme Doc. 2, Doc. 03, Doc. 04 e Doc. 05.

3.4	92466	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	184,94
3.5	92433	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	28,28
3.6	92524	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	22,58

Doc. 02 – Parte da Planilha Orçamentária Sintética, fls. 575 do Anexos do Projeto Básico.

3.4	Código Banco	Descrição	T
-----	--------------	-----------	---

COMPOSIÇÕES

CBR ENGENHARIA
CNPJ: 03.581.297/0001-14

Composição	92466	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	F E
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S
Composição Auxiliar	92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	F E
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	M
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	E
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	E
Insumo	00040291	SINAPI	LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS	E
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	M

Doc. 03 – Parte da Planilha Orçamentária Analítica, fls. 618-619 do Anexos do Projeto Básico.

3.5	Código Banco	Descrição	T	
Composição	92433	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	F E
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S
Composição Auxiliar	92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	F E
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	M
Insumo	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	E
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	E
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	E
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	M

Doc. 04 – Parte da Planilha Orçamentária Analítica, fls. 619 do Anexos do Projeto Básico.

3.6	Código	Banco	Descrição
Composição	92524	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composição Auxiliar	92268	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

COMPOSIÇÕES

CBR ENGENHARIA
CNPJ: 03.581.297/0001-14

Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo	00040270	SINAPI	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS
Insumo	00040291	SINAPI	LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

Doc. 05 – Parte da Planilha Orçamentária Analítica, fls. 619-620 do Anexos do Projeto Básico.

Por fim, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos

Atenciosamente,

Diana Coeli de Araújo Vital
Presidente da Comissão de Licitação